



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  
ЛИЦА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ**

53-00-10276/16.12.10

**ОТНОСНО:** Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала "МАРИЦА" /А-1/ Оризово-Капитан Андреево, участък: ЛОТ 1 "Оризово-Димитровград", от км 5+000 до км 36+400"

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване от лице, закупило документация за участие в открити процедури за избор на изпълнител на горепосоченият обект, на основание чл. 29 от Закона за обществени поръчки даваме следното разяснение:

**ВЪПРОС:** Във връзка с изготвянето на оферта за горепосочения обект и параметрите, които трябва да вземем под внимание при изготвяне на работната програма, в Документацията за участие е написано, че до края на 16-тия месец следните дейности трябва да бъдат завършени:

-70% трошен камък 0-60 мм

-60% трошен камък 0-40 мм

Като се има предвид, че трошен камък 0-60 мм се полага над трошен камък 0-40 мм е очевидно, че процентите не са верни. За това за да се избегнат грешки моля потвърдете следното:

**6-ти месец:**

30% -земни работи

25% - бетонови работи

15%:

- трошен камък 0-60 мм

- трошен камък 0-40 мм

- Зона „А” трошен камък с материал група А-1

**16-ти месец:**

90% - земни работи

80% - бетонови работи

60% - трошен камък 0-60 мм

70%:

- Трошен камък 0-40 мм

- Зона „А” трошен камък с материал група А-1

40% - битумизиран трошен камък

**ОТГОВОР:** Допусната е техническа грешка в документацията. Коректния запис на конструкция на пътната настилка видно и от техническия проект е:

-Плътен асфалтобетон тип сплитмастик – 4 см /с полимермодифициран битум/

-асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22 – 8 см. /с полимермодифициран битум/

-асфалтова смес за основен пласт тип „Ао”- 18 см.

Трошен камък с подобрена зърнометрия 0-60 – 20 см.

трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-60 мм – 20 см

Зона „А” трошен камък с материал група А-1 – земна основа – 50 см.

- разпределението на етапите следва да бъде направено по начин, който да показва и гарантира следното:

**а.** до края на 50-тия ден от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 за определяне на строителна линия и ниво за която и да е част от Строежа да започне изпълнението на земните работи;

**б.** до края на 6-тия месец от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а да бъде завършено изпълнението на 30% от земните и 25% от бетоновите работи, както и да бъдат положени и уплътнени 15% от несвързаните минерални материали, които включват изпълнение на зона А – 50 см до земно легло и основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-60 от конструкцията на пътната настилка;

**в.** до края на 16-тия месец от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а да бъде завършено изпълнението на 90% от земните работи, 80% от бетоновите работи, 60% от трошен камък с подобрена зърнометрия 0-60 мм и 40% от битумизираната баластра, както и да бъдат положени и уплътнени 70% от несвързаните минерални материали, които включват изпълнение на зона А – 50 см до земно легло и основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-60 от конструкцията на пътната настилка;

**ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА**  
Директор на дирекция ОПЧП  
Агенция „Пътна инфраструктура”

